

CRYSTAL

30 m² - 3,0 m x 10,0 m


- ✓ Celoroční dům dodaný na místo připravený k použití.
- ✓ Verze pro 3 osoby: 2 ložnice, mezanin, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout a koupelna.
- ✓ Obvykle není potřeba žádné stavební povolení.
- ✓ K dispozici také v ekonomické verzi - altán.
- ✓ Vybavení na klíč nebo v hrubé stavbě.
- ✓ Odolná a pevná konstrukce z oceli a dřeva.
- ✓ Vnější materiály - skandinávský smrk a antracitový plech.
- ✓ Materiály interiéru - moderní vinylové obklady a dřevo.
- ✓ Umístění na místě pomocí mobilním systémem nebo jeřábem.
- ✓ Volitelně: terasa, krytá pergola.



Celková plocha	30,00 m ²
Využitelná plocha	22,18 m ²
Obývací pokoj	11,26 m ²
Ložnice	5,41 m ²
Ložnice	3,31 m ²
Wc	2,2 m ²



USPOŘÁDÁNÍ



ELEVACE

VÝKONNOSTNÍ NORMA:

Nosná konstrukce

Ocel s dřevěnými prvky. Konstrukce má dvě nápravy odnímatelných kol (v pojazdové verzi).

Střecha

apy, žlaby a svody (viditelné nebo neviditelné). Vrstvy řazené v pořadí odspodu - obložení stropu, OSB desky, střešní vazníky, izolace z PUR pěny, paropropustná fólie, odvětrávaná vzduchová mezera, pomocný rošt, střešní krytina.

Stropy

Výška stropu 2,25 m - 2,50 m (standardně zvýšený obývací pokoj).

Povrchová úprava z MDF nebo vinylových desek.

Vnější stěny

Vícevrstvé - MDF nebo dřevěné desky, OSB desky, otevřené ocelové profily, izolace z PUR pěny, paropropustná membrána, odvětrávaná vzduchová dutina, pomocný rošt, dřevěný obklad.

Vnitřní (dělicí) stěny

Na dřevěných profilech a OSB deskách akustická izolace z minerální vlny. Povrchová úprava vinylovými deskami, MDF nebo dřevem (volitelně).

Podlaha

Vrstvy uvedené v pořadí od spodní strany - pozinkovaný plech, ocelové profily, izolace z PUR pěny, OSB desky, laminátové desky AC4 nebo jiný podlahový materiál (volitelně).

Okna

Plastové rámy, 5komorové, s barevnou dýhou na jedné straně, ventilaci funkce u vybraných oken, balkonová okna s posuvnými sloupky.

Dveře

teriér - ocelový, zateplený, barevný. Vnitřek - MDF, povrchová úprava dýhou.

Instalace vody a kanalizace

Trubky PEX-AL-PEX, elektricky vyhřívané (v celoroční verzi domu), kanalizační trubky z PVC.

Vytápění

Instalace je připravena pro elektrické radiátory nebo infračervené panely (volitelně).

Elektrická instalace

230 V nebo 400 V (volitelně) - rozvodná skříň, vodiče 3 x 1,5 mm a 3 x 2,5 mm, vypínače světel, vnitřní a vnější zásuvky.

Osvětlení

Vnitřní - stropní LED, venkovní - nástěnná svítidla nebo LED pásky.

Obývací pokoj a ložnice

Kompletní příprava na vybavení a upevnění radiátorů, dokončené stěny a podlahy, osazené vnitřní dveře.


Kuchyně

Příprava na instalaci kuchyňských spotřebičů a vestavěného nábytku.

Koupelna

Povrchové úpravy podlah a stěn - vodotěsné vinylové desky.

Místnost připravená pro instalaci spotřebičů, volitelně - plně vybavená verze (umyvadlo, wc, sprchový kout, pračka, průtokový ohřívač vody/boiler, koupelnové skřínky).



PŮDORYS